# Végétaux

## Branches, tailles et tontes

### À PRÉPARER

- Identifier la composition et les quantités du lot.
- Garder les végétaux distincts des autres déchets du chantier.

### À SÉPARER OU À SIGNALER

- Terres, cailloux et gravats.
- Plastiques, sacs, liens et autres indésirables.
- Gazons synthétiques et revêtements artificiels.

### INFORMATIONS À TRANSMETTRE

- Origine, composition, volume estimé et date souhaitée. Signalez toute présence de matières étrangères.

### VALIDATION AVANT APPORT OU COLLECTE

Faire valider les conditions de réception et le contenant selon le lot.

**Consulter la page et préparer ma demande**

**04 78 59 00 11 | contact@rhone-environnement.fr**

Centre de Tri et de Massification - 99 route de Brignais, Saint-Genis-Laval

Repères de préparation, sous réserve des consignes et conditions confirmées pour votre lot.

# Terres et déblais

## Matériaux issus du terrassement

### À PRÉPARER

- Identifier le chantier d’origine et la nature des matériaux.
- Garder les terres distinctes des autres déchets.

### À SÉPARER OU À SIGNALER

- Bois, plâtre, plastiques et déchets en mélange.
- Tout matériau suspect ou présentant des indices de pollution : le signaler avant transport.

### INFORMATIONS À TRANSMETTRE

- Origine, historique connu du terrain, composition, quantité et documents disponibles.

### VALIDATION AVANT APPORT OU COLLECTE

Ne pas acheminer de lot sans vérification de son acceptation. Des informations complémentaires peuvent être nécessaires.

**Consulter la page et préparer ma demande**

**04 78 59 00 11 | contact@rhone-environnement.fr**

Centre de Tri et de Massification - 99 route de Brignais, Saint-Genis-Laval

# Gravats

## Béton, pierres et matériaux minéraux

### À PRÉPARER

- Décrire la composition du lot.
- Séparer les gravats sans plâtre de ceux contenant du plâtre.

### À SÉPARER OU À SIGNALER

- Plâtre, briques plâtrières et isolants selon les consignes convenues.
- Bois, plastiques, métaux et déchets dangereux.

### INFORMATIONS À TRANSMETTRE

- Nature des matériaux, présence de plâtre ou de matières associées, volume et accès au chantier.

### VALIDATION AVANT APPORT OU COLLECTE

Valider le flux et le poids admissible du contenant avant chargement. Signaler toute suspicion de pollution.

**Consulter la page et préparer ma demande**

**04 78 59 00 11 | contact@rhone-environnement.fr**

Centre de Tri et de Massification - 99 route de Brignais, Saint-Genis-Laval

Repères de préparation, sous réserve des consignes et conditions confirmées pour votre lot.

# Plâtre et briques plâtrières

## Identifier deux flux distincts

### À PRÉPARER

- Identifier les plaques et carreaux de plâtre.
- Distinguer les briques plâtrières et les présenter séparément selon les consignes reçues.

### À SÉPARER OU À SIGNALER

- Gravats et autres déchets du chantier.
- Signaler les complexes isolants, carrelages ou autres matériaux associés.

### INFORMATIONS À TRANSMETTRE

- Type de produit, matières associées, état, quantité et photos si disponibles.

### VALIDATION AVANT APPORT OU COLLECTE

Les conditions de reprise dépendent du produit et de sa composition. Faire confirmer la filière avant le dépôt.

**Consulter la page et préparer ma demande**

**04 78 59 00 11 | contact@rhone-environnement.fr**

Centre de Tri et de Massification - 99 route de Brignais, Saint-Genis-Laval

# Bois, cartons et plastiques

## Organiser des collectes séparées

### À PRÉPARER

- Identifier séparément chaque matière.
- Décrire la qualité, les souillures et les éventuels traitements.

### À SÉPARER OU À SIGNALER

- Ne pas réunir ces trois matières dans un même flux sans consigne convenue.
- Peintures, solvants, emballages souillés et autres déchets dangereux.

### INFORMATIONS À TRANSMETTRE

- Catégories, état, quantité par matière, conditionnement et fréquence des enlèvements.

### VALIDATION AVANT APPORT OU COLLECTE

Faire préciser les catégories acceptées et les contenants. Signaler les bois traités et toute contamination.

**Consulter la page et préparer ma demande**

**04 78 59 00 11 | contact@rhone-environnement.fr**

Centre de Tri et de Massification - 99 route de Brignais, Saint-Genis-Laval

Repères de préparation, sous réserve des consignes et conditions confirmées pour votre lot.

# Menuiseries vitrées

## Préparer la procédure ValoDépôt

### À PRÉPARER

- Pour le point de reprise VALOBAT, préparer le dossier ValoDépôt avant votre venue.
- Après validation, inscrire le code reçu sur chaque menuiserie selon la procédure.

### À SÉPARER OU À SIGNALER

- Ne pas mélanger aux gravats ou aux déchets en mélange.
- Les menuiseries contenant de l’amiante nécessitent une orientation spécialisée.

### INFORMATIONS À TRANSMETTRE

- Nombre de menuiseries, photos et justificatifs demandés dans la procédure ValoDépôt.

**VALIDATION AVANT APPORT OU COLLECTE**

Attendre la validation avant le dépôt. Consulter la procédure actualisée sur notre site ; un formulaire de contact ne remplace pas ValoDépôt.

**Consulter la page et préparer ma demande**

**04 78 59 00 11 | contact@rhone-environnement.fr**

Centre de Tri et de Massification - 99 route de Brignais, Saint-Genis-Laval

# Ferrailles et métaux

## Préparer le tri et la reprise

### À PRÉPARER

- Identifier les catégories : acier, cuivre, aluminium, zinc, etc.
- Séparer les catégories quand cela est possible et convenu.

### À SÉPARER OU À SIGNALER

- Batteries, équipements électriques et contenants de produits dangereux : organisation distincte à vérifier.
- Autres déchets ou matières étrangères.

### INFORMATIONS À TRANSMETTRE

- Catégorie, qualité, poids estimé, photos et possibilités de chargement ou d’apport.

### VALIDATION AVANT APPORT OU COLLECTE

Les conditions de rachat et de collecte sont précisées selon la matière, la qualité, le poids et les cours applicables.

**Consulter la page et préparer ma demande**

**04 78 59 00 11 | contact@rhone-environnement.fr**

Centre de Tri et de Massification - 99 route de Brignais, Saint-Genis-Laval

Repères de préparation, sous réserve des consignes et conditions confirmées pour votre lot.

# Laines de verre et de roche

## Préparer la réception des laines minérales

### À PRÉPARER

- Identifier séparément la laine de verre et la laine de roche.
- Décrire leur état et les éventuels revêtements ou matériaux associés.

### À SÉPARER OU À SIGNALER

- Autres déchets de chantier, membranes et gravats.
- Signaler toute présence de produits suspects ou de matières étrangères avant transport.

### INFORMATIONS À TRANSMETTRE

- Nature du produit, état, origine, quantité, présentation du lot et photos si disponibles.

### VALIDATION AVANT APPORT OU COLLECTE

Le CTM réceptionne les laines de verre et de roche. Le conditionnement, les conditions de réception et l’orientation sont confirmés selon le lot.

**Consulter la page et préparer ma demande**

**04 78 59 00 11 | contact@rhone-environnement.fr**

Centre de Tri et de Massification - 99 route de Brignais, Saint-Genis-Laval

Repères de préparation, sous réserve des consignes et conditions confirmées pour votre lot.

# Gazons synthétiques

## Revêtements artificiels en fin de vie

### À PRÉPARER

- Garder le revêtement distinct des déchets verts.
- Décrire le support, le sable ou les granulats de remplissage présents.

### À SÉPARER OU À SIGNALER

- Tontes, branches et végétaux.
- Terres, gravats et autres déchets produits par la dépose.

### INFORMATIONS À TRANSMETTRE

- Usage et origine, surface ou poids, composition, présentation du lot, calendrier et photos.

### VALIDATION AVANT APPORT OU COLLECTE

Accord préalable : le CTM réceptionne, contrôle, massifie et expédie vers une filière spécialisée. Le conditionnement est convenu selon le lot.

**Consulter la page et préparer ma demande**

**04 78 59 00 11 | contact@rhone-environnement.fr**

Centre de Tri et de Massification - 99 route de Brignais, Saint-Genis-Laval

Repères de préparation, sous réserve des consignes et conditions confirmées pour votre lot.

# Membranes bitumineuses

## Déchets d’étanchéité de toiture

### À PRÉPARER

- Identifier les membranes bitumineuses issues des travaux d’étanchéité.
- Préciser l’origine, la composition et les matériaux associés.

### À SÉPARER OU À SIGNALER

- Laines minérales, gravats et autres déchets du chantier.
- Signaler toute matière suspecte ou contamination avant le transport.

### INFORMATIONS À TRANSMETTRE

- Origine du chantier, type de membrane, état, matériaux associés, quantités et photos.

### VALIDATION AVANT APPORT OU COLLECTE

Le CTM réceptionne les membranes bitumineuses. Faire confirmer les conditions de réception, le conditionnement et l’orientation du lot avant tout apport.

**Consulter la page et préparer ma demande**

**04 78 59 00 11 | contact@rhone-environnement.fr**

Centre de Tri et de Massification - 99 route de Brignais, Saint-Genis-Laval

Repères de préparation, sous réserve des consignes et conditions confirmées pour votre lot.

# Déchets non dangereux en mélange

## Compléter le tri à la source

### À PRÉPARER

- Décrire précisément les matières présentes.
- Prévoir les séparations convenues avant le chargement. Le tri au CTM complète le tri sur chantier.

### À SÉPARER OU À SIGNALER

- Déchets dangereux : peintures, solvants, piles, batteries, amiante, etc.
- Flux devant faire l’objet d’une collecte distincte selon les consignes du chantier.

### INFORMATIONS À TRANSMETTRE

- Composition, volume ou poids estimé, photos, dates et contraintes d’accès.

### VALIDATION AVANT APPORT OU COLLECTE

Faire valider le contenu de la benne. Le tri complémentaire recherche les fractions valorisables sans garantir le recyclage de tout le mélange.

**Consulter la page et préparer ma demande**

**04 78 59 00 11 | contact@rhone-environnement.fr**

Centre de Tri et de Massification - 99 route de Brignais, Saint-Genis-Laval

Repères de préparation, sous réserve des consignes et conditions confirmées pour votre lot.